



ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5868 гр. Искър, ул. "Г. Димитров" № 38, e-mail: iskar@atlantis.bg, тел.код: 06516, тел: 24-24, факс: 21-96

**ОДОБРЯВАМ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР:**

.....
ИНЖ. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт ревизионни шахти по ул. „Райко Даскалов и ул.“ Георги Димитров“, гр. Искър”

2016 год.

I. Цел на настоящата обществена поръчка

1. Обща цел на поръчката

Общата цел на настоящата поръчка е определянето на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт ревизионни шахти по ул. „Райко Даскалов и ул.“ Георги Димитров“, гр. Искър“;

2. Място и срок за изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката е ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Георги Димитров“ в гр. Искър, община Искър, област Плевен, Република България.

II. Описание на предмета на поръчката.

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е: Ремонт ревизионни шахти по ул. „Райко Даскалов и ул.“ Георги Димитров“, гр. Искър.

На уличното платно по горесцитираните улици в гр. Искър (част от Републикански път П-13), са констатирани 18 броя ревизионни шахти в лошо техническо състояние, намиращи се между ОК 248 и ОК 249 – 2 бр., между ОК247 и ОК 248 – 1 бр., между ОК 247 и ОК 148 – 1 бр., между ОК 149 и ОК 148 – 1 бр., в близост до ОК 148 – 1 бр., между ОК 150 и ОК 149 – 1 бр., между ОК 152 и ОК 153 – 1 бр., в близост до ОК 153 – 1 бр., в близост до ОК 160а – 1 бр., в близост до ОК 160 – 1 бр., между ОК 160а и ОК 162 – 1 бр., в близост до ОК 162 – 1 бр., между ОК 162 и ОК 302 – 1 бр., в близост до ОК 176 – 1 бр., между ОК 176 и ОК 182 – 1 бр., между ОК 182 и ОК 185 – 2 бр., като 15 от тях са потънали в настилката, а 3 броя от които (в близост до ОК 176 – 1 бр., между ОК 247 и ОК248 – 1 бр., и в близост до ОК 160а – 1 бр.) са в крайно лошо техническо състояние. Един брой е без канализационен капак и 2 бр. са потънали в настилката над 10 см. Същите представляват реална опасност за хората и преминаващите автомобили и са предпоставка за образуване на пътни транспортни произшествия.

1. Обема на предвидените строително-монтажни работи е изчерпателно определен по вид и количество в количествената сметка към него и спецификация на армировката.

Строително-монтажните работи следва да бъдат извършени по приложена Количествена сметка (КС), спецификация на армировката (N8-6,28 кг., N10-9,87кг., N12-46,17кг., N16-85,05кг., N18-121,88 кг.) , настоящата Техническа спецификация и Строително-монтажните работи включват:

Предвижда се поставяне на временна организация на движението, демонтаж на капациите на ревизионните шахти, разкъртане, натоварване и извозване на асфалтобетон, доставка и монтаж на армировка, доставка и полагане на бетон В30, доставка и полагане на плътен и непътен асфалтобетон.

Предлаганите строителни продукта и материали следва да отговарят на изискванията на чл. 169а от Закона за устройство на територията и на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукта.

При изпълнение на пътно строителните работи да се спазват изискванията на ТС 2014 год. на Агенция „Пътна инфраструктура“.

При извършване на СМР обекта да се сигнализира с временна организация на движението при извършване на строително-ремонтни работи по пътищата и улиците.

По време на изпълнението на ремонтните работи да не се засягат други комуникации и съоръжения.

ИЗГОТВИЛ:

/инж. Йорданка Петкова/