



- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Дървената конструкция да се изпълни от материал II категория, с макс. влажност 20%.
 2. Връзките между елементите да се изпълнят със скоби ф 12 или добели болтове М12.
 3. Подложните столци се захващат към стоманобетонните греди с добели болтове М12.
 4. Дървените колони (попове) стъпват върху съществуващите стоманобетонни греди или плоча чрез дървена подложка - дет. "Б".

- ЕЛЕМЕНТИ**
- ребра - 10/10 през 60 см
 - подложни столци - 6/8
 - столци - 14/14
 - майи, улами - 14/16
 - попове - 12/12, 14/14
 - подюси - 10/10
 - клещи - 2x6/12

ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ

"ПРОИМЖ АП" ЕООД			
ОБЕКТ: Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УЛИ XV-1041, кв. 68 гр. Искър, община Искър			
Проектант	инж. Петрова	Част:	Констр.
Арх. ПБ	арх. Св. Геранов	Фаза:	ГИП
ОВ. ЕЕ	инж. Г. Стефанов		МТ-50
ПБЗ/ПОСО	инж. Петрова		Лист № 1/2
Р-л фирма	инж. Г. Петрова		2018 г.
Възложител	Община Искър		