



РЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
 1. Демонтират се керемидите, летвите, дъсчената обшивка и ребрата.
 2. Монтират се новите ребра.
 3. Изпълнява се нова дъсчена обшивка, монтират се нови летви и керемиди.

ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ

"ПРОИНЖ АГ" ЕООД		
ОБЕКТ: Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VIII 689 , кв. 20 гр. Искър, община Искър		
Проектант	инж. Петрова	Част:
Арх.	арх. Св. Герганов	Констр.
Об.ЕЕ	инж. П. Стефанов	Фаза: ТИП
ПБЗ.ПБ	инж. Петрова	М1:50
		Лист № 1
Р-л фирма	инж. Петрова	
Възложител	Община Искър	2018 г.