

О Б Щ И Н А И С К Ъ Р

УТВЪРЖДАВА

Чл. 23 от ЗЗЛД

КМЕТ:

/инж. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**„Ремонт на PVN 1047/III-118, Долна Митрополия – Ясен/ - Г.
Митрополия - Граница общ. (Долна митрополия - Искър)-
Староселци/III-1307/”**

Община Искър,
2018 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обща цел на поръчката

Общата цел на настоящата поръчка е определянето на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на PVN 1047/III-118, Долна Митрополия – Ясен/ - Г. Митрополия-Граница общ. (Долна митрополия - Искър)-Староселци/III-1307/”

2. Място и срок за изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката е територията (регулацията и землището) на с. Староселци, община Искър, област Плевен, Република България.

Срокът за изпълнение трябва да бъде не по-дълъг от 30 календарни дни и не по-кратък от 15 календарни дни.

Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно техническото предложение на участника и започва да тече след подписване на договор с избрания изпълнител и заверка на заповедната книга.

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер до **15 865.91 лв. (петнадесет хиляди осемстотин шейсет и пет лева и 91 стотинки)** без ДДС, от които за:

3. Информация за обществената поръчка:

„Ремонт на PVN 1047/III-118, Долна Митрополия – Ясен/ - Г. Митрополия-Граница общ. (Долна митрополия - Искър)-Староселци/III-1307/”

Състоянието на настилката на общинския път е сравнително добро експлоатационно състояние – асфалтовото покритие е частично износено. Ще бъде направен ремонт на компрометираните участъци.

II. ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Видовете строително-монтажни работи са включени в ценовото предложение и обхващат: обработка на фугата между стар и нов асфалт с битум, фрезозане, изрязване и изкърпване на настилката с топла асфалтова смес – ръчно или машинно, наръсване с битумна емулсия на фрезозаните и почистени участъци и полагане на плътен асфалтобетон със средна дебелина 4 или 5 см, включително почистване на пътното платно от отпадъците и извозването им.

Точните участъци и количества на видовете СМР ще бъдат уточнени при оглед на място с изпълнителя на обществената поръчка преди сключване на договора, съобразявайки се с наличните средства в бюджета на общината.

Дупките, предвидени за ръчно изкърпване, се изрязват по контурите на дълбочина на дупката в правилна форма със страни, успоредни и перпендикулярни на оста на пътя с отвесни стени така, че да захващат 10-15 см от здравата асф.б.настилка. Материала от старата настилка се отстранява и изхвърля на подходящи места, указани от възложителя. Изрязаните площи се почистват грижливо и стените се намазват с течен битум загрят до 60⁰-70⁰С или с битумна емулсия. Подготвените за изкърпване дупки се запълват с гореща плътна асфалтова смес с температура над 130⁰С. Плитките дупки до 2 см дълбочина се изкърпват без да се изрязват. Достатъчно е ремонтираното място да се почисти от прах, кал или друго замърсяване. Уплътняването на положените материали се извършва с бандажни валеци до 1,5 т. Уплътняването започва от краищата към средата на ремонтираното място, като необходимата плътност се достига с 5-6 минавания на валека в точка. Процеса на уплътняване трябва да започне веднага след полагане на сместа и да приключи преди температурата на сместа да спадне до 70⁰. След уплътняването повърхността на ремонтираното място трябва да бъде на едно ниво със старата настилка.

В участъците, предвидени за машинно изкърпване, следва първо да се тампонират и да се запълнят съществуващите неравности и нарушения на настилката, както и да се извърши предварителен ремонт на същата, изразяващ се в ремонт на единични дупки, фрезозане на участъците с мрежовидни пукнатини и пропадания, след което се почиства

цялата повърхност на участъка и се наръсва хомогенно с битумна емулсия. Едва след разграждането на емулсията се извършва машинното изкърпване.

С изпълнението на предвидения ремонт следва да се постигне:

- проектно и технологично решение, обезпечаващо технически параметри, съгласно действащата нормативна база;
- подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и осигуряване на безопасни условия и комфорт за движението на МПС;

Участниците следва да имат предвид следното технологично изискване при доставката и полагането на асфалтовите смеси, поставено в „Техническа спецификация 2014 г.“ одобрена от изпълнителен директор на АПИ: Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници $\pm 14^{\circ}\text{C}$ от температурата на работната рецепта. Времето за транспортиране на сместа до обекта не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

При изпълнението на СМР да се спазват изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

По време на изпълнението на ремонтните работи да не се засягат други комуникации и съоръжения.

III. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Европейското законодателство и други.
- БДС - Български държавен стандарт, или еквивалентен;
- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- ПБЗУТ План за безопасни и здравословни условия на труд;
- БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции / ДВ бр.97 от 25.11.1994 г., посл. изм. и доп. бр., 53 от 11.06.1999 г./;
- Наредба № 1 от 17.01.2001г. за организация на движението по пътищата;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за защита от шума в околната среда.
- Наредба №: 2 от 17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

- Наредба №: 18 от 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
- „Наредба №: 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места”;
- Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2014 година, налична на адрес: http://www.api.bg/files/7313/9504/3959/ТС_2014.pdf
Тъй като областта на приложение на спецификацията на АПИ е при строителството и ремонта на автомагистрала и пътища I,II и III клас, тя се прилага при настоящата поръчка в степента указана в настоящите Технически спецификации, чрез посочване на конкретни приложими стандарти и изисквания. В случай на несъответствие между изисквания и стандарти указани в настоящите спецификации и в инвестиционните проекти, се прилагат изискванията и стандартите указани от проектантите в инвестиционните проекти.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. Български стандарти, които въвеждат европейски стандарти:

Уплътняване на основен пласт:

БДС 15130: стойност на модула на еластичност не по-ниска от 120 МРа при натоварване с кръгла плоча.

Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси /едрозърнест скален материал/:

БДС EN 1097-2 */устойчивост на дробимост/*: стойност не повече от 35 за износващ пласт; не повече от 35 за долен пласт (биндер); не повече от 40 за основен пласт.

БДС EN 12697-11, точка 7 */съвместимост между едри скални материали и битумни свързващи вещества за износващи пластове, в % запазена повърхност/*: - стойност не по-малко от 80%

Изисквания към асфалтовата смес. Асфалтовата смес трябва да отговаря на изискванията БДС EN 13108-1/NA за съответния тип асфалтова смес.

Предвид функционалната класификация на улиците и бъдещото изменение за период от 15 години, в техническите инвестиционни проекти са определени различни категории на движението, модули на еластични деформации, различни дебелини на плътен и непътен асфалтобетон, различни дебелини на пластове от несортиран трошен камък с E=350 МРа, различни дебелини на слой баластра с E=200 МРа (с изкл. на ул. Г.Димитров с E=150 МРа).

2. Общи технически спецификации

Параграф 5203.1. от ТС на АПИ - Ограничения от атмосферни условия

Параграф 5203.3. от ТС на АПИ - Подготовка на повърхността за асфалтиране

Параграф 5203.5. от ТС на АПИ - Транспортиране на асфалтовите смеси

Параграф 5203.6. от ТС на АПИ - Полагане

Параграф 5203.7. от ТС на АПИ - Уплътняване /с изключение изпълнението на опитни/пробни участъци/.

V. ИЗМЕРИТЕЛИ НА КАЧЕСТВО, ВКЛЮЧВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

За пласт от трошен камък - нефракциониран скален материал

- БДС EN 1367-2: стойност не по-голяма от 35 /мразоустойчивост/
- БДС EN 1097-2: стойност не по-голяма от 50 /устойчивост на дробимост/

Скални материали с подобрена зърнометрия, използвани за основни пластове:

- БДС EN 933-1: стойности съгл. таблици от 4202.2.1.1 до 4202.2.1.4 от ТС на АПИ

Уплътняване на основен пласт:

- БДС EN 13286-2: стойност не по-малко от 97 % от максималната обемна плътност на скелета

Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси /едрозърнест скален материал/:

- БДС EN 933-3 /коэффициент на плоски зърна, в % по маса/: стойност не повече от 20, за износващ пласт от асфалтобетон тип А, за асфалтобетон тип Б и за износващ пласт тип В1.

Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси /дрезнозърнест скален материал/:

- БДС EN 1367-2 /мразоустойчивост (след 5 цикъла третиране), загуби в % по маса/:стойност не повече от 18 за износващ пласт.

Изисквания към свързващи вещества /вискозен битум категория 50/70 за производство на асфалтови смеси/:

- БДС EN 14023: стойност 50-70 при изпитване по БДС EN 1426; стойност 46-54 при изпитване по БДС EN 1427; не повече от -8 при изпитване по БДС EN 12593.

Съдържание на пори в асфалтови пробни тела:

- БДС EN 12697-8 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 8: Определяне на съдържанието на пори в асфалтови пробни тела: стойности съгл. Таблица 5603.1 от ТС на АПИ.

Параграф 5203.8. от ТС на АПИ - Изпълнение на опитни участъци

- В случай, че участникът е предложил това в техническото си предложение и е приложил Програмата за изпълнение на опитни участъци.

Параграф 5203.9. от ТС на АПИ - Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове

- б) Вземане на проби и доказване на стойностите от Таблица 5203.9.1. в ТС на АПИ. *Забележка: Допуска се степента на уплътняване да бъде до посочените в таблицата проценти, намалени с не повече от 1 пункт. (Съгл. ТС на АПИ, ако се докаже с пробите от неуплътнена смес или върху сондажните ядки, че битумното съдържание или зърнометрията на асфалтова смес са извън допустимите толеранси, специфицирани в работната рецепта, за всяка съответна асфалтова смес, участъка от асфалтовите пластове, представен от тези проби, трябва да бъде отхвърлен).*

Изпълнителят, за своя сметка, трябва да взема проби от всеки завършен асфалтов пласт по време на работата и преди крайното приемане на обекта.

VI. КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

1. Проверка и измерване на работите

Качеството и количеството на изпълнените работи, може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може да стане с помощта на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай, разходите са изцяло за сметка на Изпълнителя.

2. Специални предпазни мерки

По време на строителството Изпълнителят е длъжен:

2.1. да осъществява дейността си само при наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи;

2.2. да извършва възложените му СМР с квалифициран и добре обучен персонал, притежаващ нужната квалификация;

2.3. преди започване на работа на строителната площадка да извърши оценка на риска, която обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и параметрите на работната среда. Оценката на риска да се извърши съвместно с Възложителя и с определените подизпълнители (ако е предложил такива в своята оферта), като се актуализира периодично при изменения на условия, при които е направена;

2.4. да осигури безопасни условия на труд при извършване на СМР, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.;

2.5. да осигури средствата за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи на строителната площадка и извършващи СМР трябва да се осигурят с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства в зависимост от характера на работата.

VII. ВРЕМЕННИ РАБОТИ

1. Временни съоръжения

Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като скелета, подходи, заграждения, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. След приключване на строителството всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени.

2. Предпазване на пътищата от замърсяване

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани със строително-монтажните работи. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

VIII. ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

1. Общи положения

Обхватът на работата, предмет на условията на Договора в съответствие с тази спецификация, трябва да включва, не само осигуряването на цялото оборудване и работна ръка, но и изпълнението на всички дейности, свързани с премахването, почистването и/или преместването на съществуващи огради, стени, съоръжения, настилки, дървета, пълнове, храсти, растителност и всички други пречки и/или отпадъци.

2. Безопасност при работа

Изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците, както и на хората, намиращи се в съседство.

IX. ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания, като Изпълнителят е длъжен да представи **Застраховка професионална отговорност за съответната категория строеж (втора група, трета категория), както и Застраховка „Трудова злополука“**.

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи .

Възложителят и изпълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;
- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;
- наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;
- организация на строителната площадка – огради, предпазни фасадни мрежи;
- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;
- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух).

На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа”, съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика.

Да се спазват всички изисквания при работата с електрически ток, да се използват подходящи гумирани кабели със съответните сечения и брой жила. Да се работи с изправни и заземени електроинструменти.

При работа с газови бутилки /пропан-бутан/ – да се пазят от пряко слънчево въздействие, падане, да се работи с изправни редуцил вентили и маркучи със съответната издръжливост на налягане. Абсолютно забранено е пушенето и паленето на огън в района, където се работи с газови бутилки под налягане.

При работа със силикатни шпакловки, бои и грундове да се избягва попадането им в очите и дихателните пътища. В случай, че това стане - засегнатият орган да се промие обилно с вода и незабавно да се потърси лекарска помощ.

Да не се допускат за работа работници и служители, употребили алкохол, както и лица със смущения във вестибуларният апарат.

При работа с пистолети за топъл въздух същите да не се насочват близо до части от тялото, най-вече очи, открита кожа и коса.

Задължително на обекта да има аптечка с пресни медикаменти и превързочни средства.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

X. НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на строително-монтажните работи.

XI. КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Във връзка с подготовката на офертата, всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да посети и огледа обекта на интервенция с цел изясняване на задачите, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи

1. Контрол на качеството на материалите за строителния процес:

По време на изпълнението на обекта изпълнителят е длъжен да влага само материали и изделия с доказано качество, придружени от сертификат за качество или декларация за

съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България.

2. Изисквания за опазване на околната среда:

Не се допуска, депониране или изхвърляне на строителни материали, инвентар или друго оборудване, освен ако има специално разрешение от Инвеститора.

Добитите отпадъци и некачествени материали по време на строителството, които не могат да бъдат вложени в изграждането на обекта, ще се извозват от Изпълнителя на проекта на определени от Възложителя площадки.

Изпълнителят е длъжен да използва за работа на обекта само изправни машини и транспортни средства и полага всички грижи за поддържането им в изправност за недопускане на замърсяване, причинено от разпиляване на отпадъци или аварийни разливи на гориво-смазочни материали.

В случай на замърсяване, Изпълнителят е длъжен за своя сметка да почисти замърсените участъци от улиците и пътищата на Община Искър.

XII. СОБСТВЕНОСТ

Изградената инфраструктура остава собственост на Община Искър.

XIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възложителят, лично или чрез свой представител и строителен надзор, приема за изпълнени тези видове работи, за които са извършени всички лабораторни изпитвания, съставени са всички актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и за вложените материали са представени всички декларации за съответствие.

***Важно!!!** В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата поръчка са посочени стандарти, работен одобрения или спецификации или други работен еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.*

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл.50, ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в работните спецификации и/или проектите.

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Изготвил:

чл.23 от ЗЗЛД

.....
/ инж. Йорданка Петкова /

Главен инженер в Дирекция „СИРТСУ“