



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ




ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

чл.36а, ал.3 от ЗОП

Утвърдил:.....

/Валентин Йорданов - Кмет на община Искър/



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО, РЕМОНТ НА ОТКРИТ ОБЕКТ ЗА СПОРТНА ДЕЙНОСТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА" В ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР

За обекта има издадено Разрешение за строеж № 26/29.06.2018 г. и Заповед за допълнение към разрешението за строеж №1/20.06.2019 г. за етапност на изпълнението:

I етап - „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА" В ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР, финансиран по Договор BG06RDNP001-7.006-0042-C01 от 10.06.2019 г. между община Искър и Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

II етап - „РЕМОНТ НА ОТКРИТ ОБЕКТ ЗА СПОРТНА ДЕЙНОСТ" В ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР - ЕТАПА ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНИ СЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Предметът на обществената поръчка включва: Изпълнение на строителни дейности за "Благоустройство на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра" в гр. Искър, община Искър, със следните етапи:

I етап

Части: „Паркоустройство и благоустройство“, „Архитектура“, „Конструктивна“ и „Електро“.

В проекта са предвидени благоустройствени дейности състоящи се от почистване от храстовидна растителност, полагане на нови настилки от асфалтобетон, бетонови тротоарни плочи, саморазливни каучукови настилки и доставка и монтаж на

Проект: "Благоустройство на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра" в гр. Искър, община Искър, Административен договор BG06RDNP001-7.006-0042-C01 от 10.06.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура BG06RDNP001-7.006 Площи – „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"



съоръжения за детски площадки, паркови пейки и кошчета за отпадъци. Обновява се пешеходния вход и пилоните при него.

Предвидено е да се изпълни ново парково осветление, заедно с нови кабелни линии и табло.

II етап

В проекта са предвидени благоустройствени дейности състоящи се от почистване и затревяване на терена около съществуващ футболен стадион. Възстановяване на писта за бягане - полагане на бетонова и каучукова настилки с акрилно покритие, маркировка на пистата. Засаждане на жив плет и почвопокривна растителност, монтаж на нови трибуни около писта за бягане.

I. СИТУАЦИЯ

УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър.

II. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

В проектната разработка по отделните части са представени обяснителни записки и чертежи, детайлно отразяващи проектното решение.

Материалите за изпълнение на строежа и в частност – настилките, трябва да са съобразени с изискванията на Наредба No PД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за влагане на строителни продукти в строежите.

Забележка: В съответствие с чл. 48, ал. 2 от ЗОП, навсякъде в Техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, в допълнение да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.

ГРАДИНСКО -ПАРКОВОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Разположението на растителността е съобразено с подземните комуникации и е на необходимите отстояния от тях и от границите на имота. В имота има съществуващи декоративни дървета. Едроразмерните, които се запазват, са отбелязани в чертежите.

Предвижда се засяване на тревна смеска в зелените площи в централната част на парка и около детската площадка. За целта е необходима предварителна обработка на почвата, състояща се от механично почистване от растителни и други отпадъци, изораване, брануване и насипване с плодородна почва минимум 20 см. След засяване на тревната смеска площите трябва да се валират с валик.

В имота е разположена детска площадка за деца от 0 до 3 г. и от 3 до 12 г. Настилката до детските и спортната площадки е от бетонови плочи на цименто-пясъчна основа.



Зелените площи се отделят от останалата настилка с помощта на бетонови бордюри, като начинът на полагане е даден в чертежите. Всички настилки трябва да бъдат изпълнени с необходимия проектен наклон и да отвеждат повърхностните води извън съоръженията и игрището - в зелените площи.

ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

В детската площадка са разположени съоръжения предназначена за деца от нула до три години, от две до шест години и от три до дванадесет години, отделени в отделни зони.

Съоръженията, предназначени за деца от нула до три години са ситуирани в северозападната част на пространството, отредено за детска площадка. Предвижда се поставянето на два броя комбинирани детски съоръжения, едно от които с пясъчник и двойна детска люлка тип "махало". За пясъчника ще се използва промит и дезинфекциран пясък с фракция от 0,2 до 2 mm, без глинести частици. Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка ще се извършва най-малко два пъти в сезона (рано напролет и в средата на лятото).

Съоръженията, преназначени за деца от 2 до 6 г. са ситуирани в югозападната част на детската площадка. Ще се поставят два броя клатушки-едноместна и двуместна, и два броя комбинирани детски съоръжения, осигуряващи различни видове дейности.

Съоръженията, преназначени за деца от 3 до 12 г. са ситуирани в източната част на детската площадка. Ще се поставят два броя комбинирани детски съоръжения и два броя люлки тип „Махало“ с по две седалки.

Материалите, от които ще са съоръженията са дърво, метал и пластмаса. Площите на ударопоглъщащата настилка, необходима за безопасно ползване на всяко едно от съоръженията са дадени в чертежите. Като ударопогръщаща настилка се предвижда поставянето еднопластова саморазливна каучукова настилка с различни цветове.

В близост до входовете/изходите ще се поставят по един брой кошчета за отпадъци. Кошчетата за отпадъци трябва да се поставят на разстояние по-голямо от 2 м от местата за сядане. В близост до входовете/изходите ще се поставят и по един брой информационна табела, оцветена с ярки и контрастни цветове. Табелата трябва да съдържа информация за безопасната експлоатация на площадката за игра, включително за въведените забрани и ограничения на територията ѝ, които се означават със символи и знаци. Информационната табела трябва да съдържа най-малко следната информация за:

1. стопанина на площадката, като се посочват и данни за контакт;
2. възрастовите групи на ползвателите, за които е предназначена площадката;
3. забрана за разходка на домашни любимци на територията на площадката, с изключение на кучета - водачи на хора с увредено зрение;
4. забрана или ограничение за движение с велосипеди, мотопеди и др. на територията на площадката
5. забрана за пускане на хвърчила



6. забрана за навлизане на моторни превозни средства на територията на площадката за игра;

7. телефонните номера на бърза помощ, пожарна, полиция и др.

8. информация за начина на ползване на спортните съоръжения и видовете упражнения – за табелата в близост до спортната площадка

Около детската площадка е проектирана ограда с височина 1 м. На входовете/изходите ще се поставят по един брой летяща врата с ширина 1 м.

Настилката извън зоната с ударопоглъщащата настилка ще се изпълни от бетонови плочи с размери 30/30/4 см. Преходът между бетоновите плочи/павета и тревната площ, както и между ударопоглъщащата настилка и тревната площ, ще става с помощта на легнали градински бетонови бордюри и бетонови бордюри имитиращи естествена калдъръмена настилка.

Вида и изискванията към всички детски съоръжения са подробно представени в проектните материали.

НАСТИЛКИ

Предвидените настилки при изпълнение на благоустройствените дейности са съобразени с парковото пространство и ландшафтното му оформление.

Предвидени са: Бетонови плочи 40/40см за пешеходно движение; бетонови бордюри с размери: 11,5/11,5/40 см, 50/16/8 см, 100/25/5 см и 50/25/15 см.; армирана бетонова настилка; асфалтобетон и каучукова настилка с акрилно покритие и саморазливна каучукова настилка.

Подробно описание относно полагането на настилките, размерите, цветовата гама, и характеристиките на материалите са показани в детайли към проектните материали.

Минимални гаранционни срокове на настилките са съгласно чл.20, ал.4, т.1 за всички видове новоизпълнени съоръжения; чл.20, ал.4, т.8 – всички видове нови настилки - Наредба № 2 от 2003 год. на МРРБ.

„ЕЛЕКТРО“ и „КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ НН И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ“

Материалите за изпълнение на строежа и в частност – кабелите НН и ел. табло, трябва да са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за влагане на строителни продукти в строежите.

Инсталационните работи се извършват съгласно изискванията на Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии /УЕУЕЛ/.

Спецификациите на материалите за изпълнение на строежа са посочени в чертежите и схемите.



За строителните продукти, предложени от участниците, за изпълнение на изкуствените настилки (каучукова настилка – за външна употреба, с акрилно покритие и съотв. лепило), за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или за тях, на производителя е издадено европейско техническо одобрение /ЕТО/ЕТА/, следва да се представи:

- валиден сертификат за ЕТА и ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (ДЕП) от производителя на продукта и маркировка СЕ, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №305/2011;
- инструкции за употреба на продуктите;
- информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

За строителните продукти, предложени от участниците, за изпълнение на изкуствените настилки (каучукова настилка – за външна употреба, с акрилно покритие и съотв. лепило), за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е издаден Сертификат за ЕТО/ЕТА или той е с изтекла валидност, следва да се представят:

– ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОДУКТ (ДХСП), съгласно приложение №1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредбата;

– инструкции за употреба на продуктите;

– становище за допустимост на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” за строителните продукти, които са предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии;

– информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта. Цитираните документи следва да се предоставят на български език. Единствено за информацията, придружаваща маркировката СЕ, няма изискване за превод на български език. Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба, когато такива са определени, и на изискванията на инвестиционния проект когато такива са определени в него.

III. ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА



При изпълнение на СМР да се прилагат българската нормативна база – ЗЗБУТ, Правилника за безопасност при СМР и др. нормативни актове.

IV. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

В Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар не са предвидени изисквания към каучукови и други полимерни и мономерни настилки на открити спортни площадки/площадки за игра.

V. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Гаранционните срокове са съгласно чл.160 ал.4 и ал. 5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 на Наредба № 2 от 2003 год. на МРРБ.
- Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 год. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.
- Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя и Строителния надзор, като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово – счетоводни документи.
- Организацията за изпълнение на строителството се осъществява съгласно действащите Норми и правила за изпълнение на СМР, Правилника за изпълнение и приемане на СМР, Условията за техническа безопасност, пожаробезопасност и хигиена на труда и Техническата спецификация.
- Изпълнителят е отговорен за организирането и осигуряването на безопасността на труда на обекта;
- Всички машини на обекта трябва да са оборудвани с изправни пожарогасители;
- Всички заети в строителството да носят личните предпазни средства;
- Не се допуска земекопните и транспортни машини да се доближават на по-малка от 1 м. до край на насип;
- При провеждане на действия със строителните машини да се подават предупредителни звукови сигнали за да се отстранят ненужните лица от работната зона;
- При едновременно работа на повече от една машина на обекта разстоянието между тях да е минимум 5 м;
- Обектът да се сигнализира своевременно и подходящо съобразно изпълняваните видове работи.



VI. КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛЯ

При изпълнение на СМР да спазва необходимата технологична последователност на строителните процеси;

Преди полагане на изкуствената спортна настилка, изпълнената бетонова настилка трябва да е гладка, да няма влага, в т.ч. капилярна, да е чиста, без прах, строителни отпадъци, маслени петна, циментово мляко, ронещи се и замръзнали места, да отговаря на изискванията на проекта, и на изискванията, предписани от производителя на материалите. При констатиране на недостатъци или несъответствия с проекта, основата или съответния пласт не се приемат до пълното им отстраняване.

Строителят отстранява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения и почиства територията обекта при завършване на работата.

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изпълнението на поръчката не съдържа риск за околната среда.

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове. Строителят трябва да спазва разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

ИЗГОТВИЛ:

инж. Валя Костова

Директор на Дирекция СИРТСУ

чл.36а, ал.3 от ЗОП